

JAVNO PREDUZEĆE
„VODOVOD I KANALIZACIJA“
Broj: 78
Datum: 06.12 2013. god.
Loznica

JAVNO PREDUZEĆE „BOVLAN“
Број 78
10.12. 2013. ГОДИНЕ
ЛОЗНИЦА

**J.P. DIREKCIJA ZA RAZVOJ I URBANISTIČKO
PLANIRANJE “URBOPLAN“ LOZNICA**

PREDMET: Odgovor po zahtevu za davanje podataka i uslova za izradu Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Loznica

Na osnovu vašeg dopisa broj 932-3 od 23.10.2013.god. za davanje Podataka i uslova za izradu Plana generalne regulacije za naseljno mesto Loznica, obaveštavamo Vas o sledećem:

Vodosnabdevanje:

- U cilju rešavanja pitanja snabdevanja vodom Gornjeg Jadra, u okviru Prethodne Studije Opravdanosti snabdevanja vodom grada Loznice (Vodoinženjering, Beograd, 2007.) predviđeno je otvaranje novog izvorišta u aluvionu reke Drine nizvodno, u Lešnici,
- Pravci vodosnabdevanja se zadržavaju, uz neophodne prorevere i potrebne rekonstrukcije. U toku je zamena glavnog potisnog cevovoda Ø600 ka rezervoaru Trešnica na delu od „Viskozine kapije II“ do rezervoara „Trešnica“, cevima (duktil liv) Ø600. Za zamenu je predviđena i trasa od Crpne stanice do „Viskozine kapije II“,
- Planiran je cevovod Ø400 od Crpne stanice duž obilaznog puta koji, bi se spojio sa postojećim magistralnim cevovodom Ø400 u Šoru,
- Izgradnja treće komore Rezervoara Trešnica 2200m³.

Kanalizacija:

- Konceptija kanaliziranja gradskih fekalnih voda se zadržava. Kanaliziranje otpadnih voda je, uglavnom, po separatnom sistemu. Predviđeno je za izgradnju:
- Uređaj za prečišćevanje otpadnih voda,

- Potisni cevovod Ø600 iz Banje Koviljače koji bi pratio trasu zaobilaznog puta do budućeg postrojenja PPOV. U njega sa uključuje i potisni cevovod Ø500 sa postojeće fekalne stanice (na osnovu projekta „Rekonstrukcija postojeće glavne pumpne stanice otpadnih i atmosferskih voda u Loznici-potisni cevovod DN500/600“ IWA consalt D.O.O., Beograd, 2009.).
- Promena trase kolektora 4 (predviđena je trasa uz saobraćajnicu koja nije otvorena ukupnom dužinom),
- Izgradnja kanalizacije u pravcu Zajače i rekonstrukcija gradskog dela mreže za prihvrat iste,
- Projektovanje i izvođenje sekundarne mreže u delovima koji nisu pokriveni fekalnom kanalizacijom.

U svemu što nismo naveli, slažemo se sa vašim predlogom.

U prilogu Vam dostavljamo grafički deo postojećeg stanja.

Za JP »VODOVOD I KANALIZACIJU«



/Todorović slobodan, dipl.ing.građ. /